



DESCRIPTIF SOMMAIRE

- MONTE-CHARGES A VERIN LATERAL.
- DIMENSIONS PLATEAU: 1400x1800.
- CHARGE UTILE: 1000 KG.
- VITESSE ASCENSIONNELLE: 0,14 M/S.
- ACCES PAR PORTE BATTANTE 2 VANTAUX A OUVERTURE ET FERMETURE MANUEL
- COMMANDES PALIERES PAR BOUTONS APPEL/ENVOI par IMPULSIONS.

TRAVAUX HORS LOT MONTE-CHARGES

AVANT POSE DE L'APPAREIL

LOT MACONNERIE

GAINES

- PERCAGE, EXECUTION CUVETTE, PAROIS ENDUITS LISSES TOUTES FACES D'APLOMB ET EQUERRAGES RIGoureux.
- MISE A NIVEAU DU FOND DE CUVETTE.
- POUR INSTALLATION EXTERIEUR ET RISQUE DE PENETRATION D'EAU, EVACUATION EAU PLUVIALE OU RESIDUELLE EN FOND DE CUVETTE.
- DEPART FOURREAUX VERS COFFRET TECHNIQUE. (2 Fourreaux Diam 80)

LOCAL MACHINERIE VENTILE

- Dimensions groupe hydro : H1000 x P800 x L1200 (a confirmer)
- Espace Libre à prévoir devant groupe hydraulique : **H2000xP700xL700**
- Distance maxi du local : **8 metres**

LOT VENTILATION

- VENTILATION LOCAL MACHINERIE PRECONISEE VERS L'EXTERIEUR DU BATIMENT. ENERGIE A EVACUER 10Kcal PAR UTILISATION.

LOT ELECTRICITE

- ARRIVEE ELECTRIQUE Tri + T +N (In=9 A Id=45 A)
- PUIS. MOTEUR INSTALLE : 3 kW

APRES POSE DE L'APPAREIL

LOT MACONNERIE ET AUTRES

- CALFEUTREMENT DES PORTES.
- CARRELAGE, RACCORD DES SEUILS.
- REVETEMENT OU PEINTURE.

LOT ELECTRICITE

- TABLEAU DE RACCORDEMENT SELON DTU.

DETAIL A

100 mini

90

Faces verticales parfaitement d'aplomb et redressées avant installation des portes.

CALFEUTREMENT HORS LOT MONTE-CHARGE

PLAN TYPE

NON VALABLE POUR EXECUTION

b	mise a jour	SL	08/10/2013
a	Creation	JC	15/04/2013
Rev.	Modifications	Dess	Date

Affaire : **PLAN TYPE**

Designation : **RESERVATIONS MACONNERIE H1000 SS 1400x1800 x 2000**

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE EtnaFapel. IL NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE A DES TIERS SANS AUTORISATION ECRITE D'UNE PERSONNE MANDATEE A CET EFFET PAR LA SOCIETE EtnaFapel

Tol. Gén.: +/- 0,5

Format: **A3** Ech: **SLC**

N° Plan: **6-H1000-1-2**

PLANCHE 1/1