



NE PLAN POUR INFORMATION
SERVIR A L'EXECUTION

DESCRIPTIF SOMMAIRE **TRAVAUX A CHARGE DU CLIENT**

Charge utile: 300 Kg
 Puissance moteur: 1,5 KW
 Traction par cables
 Guidage de la cabine par guides Té 50
 Accès par porte battante
 Vitesse cabine: 0,14 m/s

Percement de la trémie
 Percement fosse & mise à niveau fond de fosse
 Calfeutrement après pose de l'appareil
 Arrivée électrique Tri + neutre + terre
 à l'emplacement de la machinerie
 Sectionneur + tableau DTU
 Ventilation machinerie donnant
 sur l'ext du batiment
 (1% mini de la section de la gaine)

Monte-chariots		CARACTERISTIQUES APPAREIL		
LARGEUR		PROFONDEUR		
LC	LT & LF	PC		PT & PF
		Sans Portillon Cab	Avec Portillon Cab	Avec & Sans Portillon Cab
700	1050	700	650	830
800	1150	800	750	930
900	1250	900	850	1030
1000	1350	1000	950	1130

b	Mise a jour cartouche/logo	SL	25/09/13
a	Creation	SL	11/10/04
Rev.	Modifications	Dess	Date



Affaire : **PLAN TYPE**
 Tol. Gén.: +/- 0,5
 Format: **A3** Ech: 1/3
 Désignation : **Réservations Maçonnerie et Implantation monte-chariot DS Porte Battante Machinerie Haute**
 N° Plan : **5-U49-2**

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE EtnaFapel. IL NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE A DES TIERS SANS AUTORISATION ECRITE D'UNE PERSONNE MANDATEE A CET EFFET PAR LA SOCIETE EtnaFrance
PLANCHE 1/1

HAUTEUR DE FOSSE = 800mm avec PORTILLON GUILLOTINE AU NIVEAU BAS